# Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

## SGA-04 · Plan de gestión de activos 2027-2032

ISO 55001:2014 · cláusulas 6.2.2 y 8.1. Versión del 23-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: dejar escrito qué se va a hacer, dónde, cuándo, con qué recursos y cómo se verifica, año por año.

## 1. Inversión por año y actividad (escenario Base BC)

| Actividad (mil millones $) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sello de fisuras | 0,54 | 0,29 | 0,36 | 0,43 | 0,32 | 0,36 | 2,31 |
| 2. Parcheo | 36,07 | 24,58 | 16,10 | 6,47 | 2,17 | 0,02 | 85,40 |
| 3. Slurry Seal | 18,91 | 9,53 | 7,08 | 12,92 | 15,00 | 9,94 | 73,38 |
| 4. Microfresado | 0,23 | 0,11 | 0,15 | 1,19 | 2,06 | 3,23 | 6,96 |
| 5. Fresado + MDC | 19,01 | 19,61 | 7,22 | 3,83 | 2,30 | 0,00 | 51,97 |
| Total | 74,76 | 54,11 | 30,90 | 24,83 | 21,86 | 13,55 | 220,01 |

## 2. Cantidades por año

| Actividad | Unidad | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sello de fisuras | ml | 73.733 | 40.019 | 48.530 | 57.688 | 44.089 | 49.277 |
| 2. Parcheo | $m^3$ | 17.354 | 11.826 | 7.745 | 3.113 | 1.045 | 10 |
| 3. Slurry Seal | $m^2$ | 820.382 | 413.440 | 307.116 | 560.614 | 650.826 | 431.148 |
| 4. Microfresado | $m^2$ | 16.036 | 7.524 | 10.336 | 83.448 | 144.780 | 226.784 |
| 5. Fresado + MDC | $m^3$ | 11.869 | 12.252 | 4.437 | 2.288 | 1.314 | 0 |

## 3. Inversión por trayecto

| Trayecto (mil M $) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,52 | 0,41 | 0,23 | 0,29 | 0,16 | 0,14 | 1,76 |
| 2 | 6,68 | 5,75 | 2,57 | 2,12 | 1,32 | 0,99 | 19,43 |
| 3 | 7,83 | 4,80 | 2,47 | 0,74 | 0,99 | 0,71 | 17,54 |
| 4 | 4,72 | 3,61 | 2,04 | 1,14 | 1,20 | 0,67 | 13,38 |
| 5 | 5,99 | 4,37 | 2,41 | 1,76 | 1,27 | 0,61 | 16,42 |
| 6 | 6,28 | 5,30 | 1,96 | 1,54 | 0,71 | 0,93 | 16,73 |
| 7 | 12,96 | 11,10 | 5,99 | 3,00 | 1,73 | 2,19 | 36,96 |
| 12 | 9,40 | 6,59 | 4,64 | 3,33 | 2,66 | 1,43 | 28,06 |
| 13 | 0,49 | 0,11 | 0,04 | 0,13 | 0,54 | 0,17 | 1,48 |
| 14 | 6,50 | 3,07 | 2,43 | 4,57 | 4,88 | 2,60 | 24,06 |
| 15 | 4,58 | 1,99 | 1,53 | 2,00 | 2,50 | 1,26 | 13,85 |
| 16 (RN5502) | 0,64 | 0,24 | 0,24 | 0,78 | 1,23 | 0,17 | 3,31 |
| 16 (RN6210) | 3,09 | 2,43 | 1,13 | 1,55 | 0,98 | 0,57 | 9,76 |
| 3A | 1,82 | 1,82 | 1,24 | 0,40 | 0,22 | 0,24 | 5,74 |
| 13B | 3,26 | 2,52 | 1,98 | 1,47 | 1,46 | 0,85 | 11,54 |

## 4. Resultado esperado

| Año | Presupuesto | Km intervenidos | % red en norma | Rezago |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | $ 28,5 mil M | 277,8 | 81 % | $ 46,5 mil M |
| 2028 | $ 28,9 mil M | 279,3 | 91 % | $ 25,3 mil M |
| 2029 | $ 28,4 mil M | 317,7 | 99 % | $ 2,5 mil M |
| 2030 | $ 24,8 mil M | 411,2 | 100 % | $ 0,0 mil M |
| 2031 | $ 21,9 mil M | 384,3 | 100 % | $ 0,0 mil M |
| 2032 | $ 13,5 mil M | 424,2 | 100 % | $ 0,0 mil M |

## 5. Ejecución y control

• Programación mensual por frentes con la ventana de clima (app del PC → Clima) y la inspección prioritaria.

• Registro de cada obra desde la app del celular (antes/después, cantidades, PR): alimenta el comparativo proyectado vs. ejecutado.

• Actas y cantidades se concilian con el registro de campo; las desviaciones se explican en el informe mensual.

• El detalle sección por sección está en la app del PC (Plan de intervención) y en el Excel descargable de esa página.

| Rol | Cargo | Firma y fecha |
|---|---|---|
| Elaboró | Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos | |
| Revisó | Dirección de Operación y Mantenimiento | |
| Aprobó | Gerencia del proyecto | |