

# Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

## SGA-04 · Plan de gestión de activos 2027-2032

ISO 55001:2014 · cláusulas 6.2.2 y 8.1. Versión del 10-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: dejar escrito qué se va a hacer, dónde, cuándo, con qué recursos y cómo se verifica, año por año.

### 1. Inversión por año y actividad (escenario Base BC)

| Actividad (mil millones \$) | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | Total  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. Sello de fisuras         | 0,55  | 0,31  | 0,36  | 0,45  | 0,33  | 0,37  | 2,38   |
| 2. Parcheo                  | 35,72 | 25,11 | 16,64 | 8,01  | 2,01  | 0,06  | 87,56  |
| 3. Slurry Seal              | 21,50 | 9,94  | 6,85  | 11,02 | 16,13 | 10,05 | 75,49  |
| 4. Microfresado             | 0,31  | 0,11  | 0,10  | 0,64  | 0,83  | 3,08  | 5,06   |
| 5. Fresado + MDC            | 19,68 | 21,92 | 10,08 | 4,71  | 2,55  | 0,00  | 58,94  |
| Total                       | 77,76 | 57,39 | 34,04 | 24,83 | 21,85 | 13,55 | 229,43 |

### 2. Cantidades por año

| Actividad           | Unidad         | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|---------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Sello de fisuras | ml             | 74.201  | 42.153  | 49.458  | 61.464  | 44.801  | 50.405  |
| 2. Parcheo          | m <sup>3</sup> | 17.190  | 12.083  | 8.009   | 3.855   | 969     | 29      |
| 3. Slurry Seal      | m <sup>2</sup> | 933.014 | 431.262 | 297.274 | 478.002 | 699.618 | 435.860 |
| 4. Microfresado     | m <sup>2</sup> | 21.508  | 7.980   | 6.992   | 44.688  | 58.368  | 216.068 |
| 5. Fresado + MDC    | m <sup>3</sup> | 12.295  | 13.699  | 6.256   | 2.830   | 1.463   | 0       |

### 3. Inversión por trayecto

| Trayecto (mil M \$) | 2027  | 2028  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Total |
|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| 1                   | 0,50  | 0,47  | 0,25 | 0,27 | 0,10 | 0,11 | 1,70  |
| 2                   | 6,82  | 6,07  | 2,40 | 2,08 | 1,19 | 1,21 | 19,77 |
| 3                   | 7,85  | 5,60  | 2,40 | 1,10 | 0,97 | 0,81 | 18,73 |
| 4                   | 4,94  | 3,80  | 2,15 | 1,42 | 1,16 | 0,76 | 14,24 |
| 5                   | 6,46  | 4,86  | 2,93 | 1,63 | 1,36 | 0,51 | 17,76 |
| 6                   | 6,59  | 5,79  | 2,90 | 1,59 | 0,72 | 0,61 | 18,21 |
| 7                   | 13,13 | 11,32 | 8,58 | 3,51 | 1,31 | 1,59 | 39,44 |
| 12                  | 10,08 | 6,69  | 4,23 | 3,33 | 3,01 | 1,40 | 28,74 |
| 13                  | 0,43  | 0,16  | 0,05 | 0,10 | 0,46 | 0,18 | 1,39  |
| 14                  | 7,13  | 3,24  | 2,27 | 3,95 | 4,88 | 3,05 | 24,51 |
| 15                  | 4,74  | 2,11  | 1,51 | 1,92 | 2,28 | 1,46 | 14,03 |
| 16 (RN5502)         | 0,69  | 0,25  | 0,27 | 0,65 | 1,29 | 0,18 | 3,33  |
| 16 (RN6210)         | 3,10  | 2,50  | 1,02 | 1,41 | 1,19 | 0,51 | 9,74  |
| 3A                  | 1,83  | 1,87  | 1,27 | 0,48 | 0,19 | 0,26 | 5,89  |
| 13B                 | 3,46  | 2,66  | 1,82 | 1,38 | 1,72 | 0,91 | 11,96 |

### 4. Resultado esperado

| Año  | Presupuesto   | Km intervenidos | % red en norma | Rezago        |
|------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| 2027 | \$ 28,5 mil M | 278,9           | 79 %           | \$ 49,5 mil M |
| 2028 | \$ 28,9 mil M | 236,3           | 89 %           | \$ 28,6 mil M |
| 2029 | \$ 28,4 mil M | 312,9           | 98 %           | \$ 5,7 mil M  |
| 2030 | \$ 24,8 mil M | 411,0           | 100 %          | \$ 0,0 mil M  |
| 2031 | \$ 21,9 mil M | 369,8           | 100 %          | \$ 0,0 mil M  |
| 2032 | \$ 13,5 mil M | 422,7           | 100 %          | \$ 0,0 mil M  |

## 5. Ejecución y control

- Programación mensual por frentes con la ventana de clima (app del PC → Clima) y la inspección prioritaria.
- Registro de cada obra desde la app del celular (antes/después, cantidades, PR): alimenta el comparativo proyectado vs. ejecutado.
- Actas y cantidades se concilian con el registro de campo; las desviaciones se explican en el informe mensual.
- El detalle sección por sección está en la app del PC (Plan de intervención) y en el Excel descargable de esa página.

| Rol     | Cargo                                           | Firma y fecha |
|---------|-------------------------------------------------|---------------|
| Elaboró | Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos |               |
| Revisó  | Dirección de Operación y Mantenimiento          |               |
| Aprobó  | Gerencia del proyecto                           |               |