

Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-04 · Plan de gestión de activos 2027-2032

ISO 55001:2014 · cláusulas 6.2.2 y 8.1. Versión del 09-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: dejar escrito qué se va a hacer, dónde, cuándo, con qué recursos y cómo se verifica, año por año.

1. Inversión por año y actividad (escenario Base BC)

Actividad (mil millones \$)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
1. Sello de fisuras	0,55	0,31	0,36	0,45	0,33	0,37	2,38
2. Parcheo	35,72	25,11	16,64	8,01	2,01	0,06	87,56
3. Slurry Seal	21,50	9,94	6,85	11,02	16,13	10,05	75,49
4. Microfresado	0,31	0,11	0,10	0,64	0,83	3,08	5,06
5. Fresado + MDC	19,68	21,92	10,08	4,71	2,55	0,00	58,94
Total	77,76	57,39	34,04	24,83	21,85	13,55	229,43

2. Cantidades por año

Actividad	Unidad	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Sello de fisuras	ml	74.201	42.153	49.458	61.464	44.801	50.405
2. Parcheo	m ³	17.190	12.083	8.009	3.855	969	29
3. Slurry Seal	m ²	933.014	431.262	297.274	478.002	699.618	435.860
4. Microfresado	m ²	21.508	7.980	6.992	44.688	58.368	216.068
5. Fresado + MDC	m ³	12.295	13.699	6.256	2.830	1.463	0

3. Inversión por trayecto

Trayecto (mil M \$)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
1	0,50	0,47	0,25	0,27	0,10	0,11	1,70
2	6,82	6,07	2,40	2,08	1,19	1,21	19,77
3	7,85	5,60	2,40	1,10	0,97	0,81	18,73
4	4,94	3,80	2,15	1,42	1,16	0,76	14,24
5	6,46	4,86	2,93	1,63	1,36	0,51	17,76
6	6,59	5,79	2,90	1,59	0,72	0,61	18,21
7	13,13	11,32	8,58	3,51	1,31	1,59	39,44
12	10,08	6,69	4,23	3,33	3,01	1,40	28,74
13	0,43	0,16	0,05	0,10	0,46	0,18	1,39
14	7,13	3,24	2,27	3,95	4,88	3,05	24,51
15	4,74	2,11	1,51	1,92	2,28	1,46	14,03
16 (RN5502)	0,69	0,25	0,27	0,65	1,29	0,18	3,33
16 (RN6210)	3,10	2,50	1,02	1,41	1,19	0,51	9,74
3A	1,83	1,87	1,27	0,48	0,19	0,26	5,89
13B	3,46	2,66	1,82	1,38	1,72	0,91	11,96

4. Resultado esperado

Año	Presupuesto	Km intervenidos	% red en norma	Rezago
2027	\$ 28,5 mil M	278,9	79 %	\$ 49,5 mil M
2028	\$ 28,9 mil M	236,3	89 %	\$ 28,6 mil M
2029	\$ 28,4 mil M	312,9	98 %	\$ 5,7 mil M
2030	\$ 24,8 mil M	411,0	100 %	\$ 0,0 mil M
2031	\$ 21,9 mil M	369,8	100 %	\$ 0,0 mil M
2032	\$ 13,5 mil M	422,7	100 %	\$ 0,0 mil M

5. Ejecución y control

- Programación mensual por frentes con la ventana de clima (app del PC → Clima) y la inspección prioritaria.
- Registro de cada obra desde la app del celular (antes/después, cantidades, PR): alimenta el comparativo proyectado vs. ejecutado.
- Actas y cantidades se concilian con el registro de campo; las desviaciones se explican en el informe mensual.
- El detalle sección por sección está en la app del PC (Plan de intervención) y en el Excel descargable de esa página.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	